Что нужно знать при переезде в новую квартиру?

Переезд на новую квартиру – дело радостное, но хлопотное. Нужно составить четкий план действий и список перевозимых вещей, ничего не забыть и все учесть.

Рассмотрим некоторые технические моменты, которые необходимо соблюдать при расстановке мебели и выполнении ремонтно-строительных работ:

1. Крепление гардины может осуществляться только к потолку, так как конструктивный узел устройства наружных стен над оконным проемом предполагает установку утеплителя, который не является жестким материалом и не способен выдержать нагрузку от веса конструкции гардины, тюли, штор и других элементов.

2. При установке водонагревателя в ванных комнатах выберете место крепления в несущей стене, так как вес конструкции с наполненным баком воды внушителен.

3. Не размещайте навесные шкафы, полки, иные элементы и оборудование на вентиляционные каналы.

4. Установите на входной двери дополнительный замок и замените существующую личинку замка.

5. При закреплении иных элементов на стены, потолки и полы обязательно руководствуйтесь схемой прокладки коммуникационных труб и разводки электросетей во избежание их повреждения.

6. При устройстве вытяжного оборудования в кухне не перекрывайте

вентиляционный канал более чем на 50%.

7. Не устанавливайте мебель около отопительных приборов, так как в квартире нарушается конвекция теплого воздуха к светопрозрачным конструкциям, что способствует образованию конденсата.

8. При наличии лоджии с холодной системой алюминиевого профиля не утепляйте её и не пытайтесь сделать герметичной, так как при наступлении отрицательных температур вся поверхность конструкции покроется конденсатом и льдом.

9. При наличии наклейки «коленное стекло» на светопрозрачном проеме остекления лоджии не удаляйте её. В случае пожара и иных непредвиденных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, данный проем служит путями эвакуации.

10. Не размещайте посторонние предметы в местах общего пользования (лестницы, проходы, коридоры, холлы), так как в случае пожара и иных непредвиденных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, они являются путями эвакуации.

11. При желании выполнить перепланировку / переоборудования помещения обратитесь за консультацией в Управляющую компанию или иные источники размещения информации, в которых прописаны актуальные требования к процессу согласования перепланировки / переоборудования помещений.

12. Информируем Вас о том, что во всех новых домах появление и развитие трещин – явление закономерное и неизбежное. Трещины возникают в монолитных конструкциях и проявляются на отделочных слоях. «Усадка» конструкций дома длится 2-3 года, в течение которых деформации несущих бетонных конструкций затухают, и происходит стабилизация возникнувших трещин. Руководствуйтесь данной информацией при принятии решения о выполнении дорогостоящего ремонта.

13. При выполнении дорогостоящего ремонта помните, что в случае выявления скрытых строительных дефектов, требующих вмешательства с повреждением отделочных материалов, строительная организация не сможет провести восстановительный ремонт. Храните минимальный запас применимых Вами в ремонте строительных материалов.

14. Не рекомендуется зашивать люки для прочистки (ревизии) системы канализации, так как он может понадобиться для проведения работ эксплуатирующей организации.

Следуйте этим простым советам при переезде. Помните, что важно быть внимательными, заранее планировать и учитывать все необходимые детали. Желаем вам успеха и счастливой жизни в новой квартире!